ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Київський майдан, 9, м. Луцьк,43027, тел /факс. (0332) 740132, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua,
код ЄДРПОУ 38740786

15.07.2021
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМ-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 35580267, вул.Горєлова, 1, смт Локачі, 45500
(заявник та його адреса)

14.07.2021
(дата видачі)

008/2020485640/2
(номер висновку)

2020485640
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№ 008/2022485640/1 від 09.07.2021
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «АБМ-ТРЕЙД» щодо нового будівництва заводу з виробництва кормів, premіксів та кормових добавок для тварин і птиці потужністю до 15 тонн/год по вул. Шевченка, 43А в смт Локачі, Волинської області, встановлено наступне.

Процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 08.04.2020, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 2020485640, а 01.06.2021 внесено до Єдиного реєстру Звіт з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: «Волинська газета» від 09 квітня 2020 року № 14 (1274) та «Селянське життя» від 09 квітня 2020 року № 14 (7701). Крім того розміщено на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: «Волинська газета» від 27 травня 2021 року № 21 (1333) та «Селянське життя» від 27 травня 2021 року № 19

(7758). Крім того розміщено в адмінприміщенні Локачинської територіальної громади Володимир-Волинського району (колишня Локачинська сільська рада), Локачинського територіального округу Володимир-Волинського району (колишня Козлівська сільська рада) та на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

Звіт з оцінки впливу на довкілля 01.06.2021 внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля і з метою виконання вимог чинного законодавства та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля, та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, звіт було розміщено в приміщенні суб'єкта господарювання, Локачинської територіальної громади Володимир-Волинського району (колишня Локачинська сільська рада), Локачинського територіального округу Володимир-Волинського району (колишня Козлівська сільська рада), а також в управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації.

Громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, відповідно до пункту 2^1 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), відбулися у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

З дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер 2020485640 від 08.04.2020 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) протягом терміну визначеного пунктом 7 статті 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля не надходили.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Планована діяльність передбачає нове будівництво заводу з виробництва кормів, premіксів та кормових добавок для тварин і птиці потужністю до 15 т/год по вул. Шевченка, 43А в смт Локачі, Волинської області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0722483400:05:000:1013. Загальна площа ділянки проектування становить 2,5793 га.

Цільове призначення земельної ділянки – 11.03 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств».

Ділянка проектування знаходиться в оренді відповідно до договору оренди від 21.02.2020 між Волинською обласною державною адміністрацією та ТОВ «АБМ-ТРЕЙД».

Навколо території проектування розташована територія особистих селянських господарств, територія виробництва та транспортної інфраструктури, озеленення.

Найближча житлова забудова та прирівняні до неї об'єкти розташовані: у західному напрямку на відстані 285 м від межі ділянки проектування розташована Локачинська філія Овадніського професійного ліцею з

гуртожитком за адресою: смт Локачі, вул. Шевченка, 45; у західному напрямку на відстані 584 м від межі ділянки проектування розташована приватна житлова забудова за адресою: смт Локачі, вул. Шевченка, 37.

На території проектування проходять лінії електропередач потужністю 10кВ та 0,4кВ, знаходиться окрема водозабірна свердловина, трансформаторна підстанція.

На момент проектування на території ділянки знаходяться виробничі, господарські та технічні будівлі колишнього господарського двору. Частина існуючих будівель підлягає зносу, решта залишається, або підлягають реконструкції.

На даний момент транспортне обслуговування ділянки проектування здійснюється з існуючої вулиці Шевченка.

На ділянці, що проектується, виявлені наступні планувальні обмеження:

межі ділянки проектування та сусідніх землекористувачів;

проектовані червоні лінії вулиці – 20м;

прибережна захисна смуга від річки Свинарка – 25м;

охоронна зона від існуючої та проектованої лінії електропередач 10кВ – 10м;

1-й пояс зони санітарної охорони від свердловини – 30м;

санітарно-захисна зона від локальних очисних споруд потужністю до 25м^3/добу – 5м;

санітарно-захисна зона від автостоянки легкового та великогабаритного автотранспорту – 100м;

санітарно-захисна зона від заводу по виробництву кормів, premіксів та кормових добавок для тварин і птиці потужністю 15 т/ год – 100м.

Річка Свинарка, яка проходить вздовж південної та південно-східної межі проектованого підприємства відноситься до малих річок (площа водозбору становить 160 км^2). Відповідно розмір ПЗС становить 25 м.

Згідно інформації у Звіті з ОВД, межа прибережної захисної смуги р. Свинарка проходить по південно-східній частині території проєктованого підприємства. В межі прибережної захисної смуги потрапляють наступні елементи підприємства: асфальт; тротуар; озеленення (газони).

Проектом передбачено почергове будівництво заводу з виробництва кормів, premіксів та кормових добавок для тварин і птиці потужністю до 15 т/год (I - IV черги).

Максимальна річна потужність підприємства: 108 тис.т продукції.

Потужність виробничих ліній становить:

а) розміщених у виробничому корпусі:

лінія виробництва гранульованого або розсипного комбікорму – 3,5 т/год (24832,5 т/рік);

лінія виробництва premіксів – 5 т/год (35492,5 т/рік);

лінія екструдування кукурудзи і пшениці – 1,5 т/год (10642,5 т/рік);

лінія №1 виробництва кормів та кормових добавок – 700 кг/год (4966,5 т/рік);

лінія №2 виробництва кормів та кормових добавок – 700 кг/год (4966,5 т/рік);

лінія №3 виробництва кормів та кормових добавок – 700 кг/год (4966,5 т/рік);

лінія №4 виробництва кормів та кормових добавок та виробництво соляних блоків – 700 кг/год (4966,5 т/рік);

лінія №5 виробництва кормів та кормових добавок – 700 кг/год (4966,5 т/рік);

б) розміщених у виробничо-складському корпусі:

лінія екструдування кукурудзи і пшениці – 5 т/год (10000 т/рік);

лінія №1 виробництва кормів та кормових добавок – 700 кг/год (2200 т/рік).

Кількість працюючих при експлуатації об'єкта – загальна 129 чоловік (2 зміни по 12 год, 330 днів в рік).

Режим роботи технологічного і транспортного обладнання становить 21,5 годин на добу, 330 днів на рік (7095 год/рік).

Контроль за якістю сировини, що надходить на завод, буде проводити виробнича лабораторія, яка укомплектована з урахуванням виробництва. Лабораторія розташована в будівлі адміністративно-побутового корпусу, а також у виробничому корпусі.

Для дезінфекції коліс автотранспорту при в'їзді на територію ферми передбачено 2 дезінфекційні бар'єри. В якості дезінфікуючого засобу використовується препарат «Екоцид С» , або типовий. Річна кількість препарату - 300 кг/рік (150кг/рік на 1 дезінфекційну рамку).

Водопостачання заводу передбачається здійснювати від окремої водозабірної свердловини, розташованої біля ділянки проектування. Експлуатаційний дебіт свердловини 7м^3/год. Буріння нових свердловин не передбачається. На свердловину наявний паспорт гідрологічної свердловини №1 (власник ТзОВ «АБМ-ТРЕЙД»), розроблений ДП «Українська геологічна компанія» у 2020 році.

Для очистки води зі свердловини передбачена лінія очистки води ECOSOFT FK 1665 DUPLEX. 30 Вт, 3,9 куб/год х2. Робочий тиск 3-8 бар.

Виробничі стічні води від заводу по виробництву кормів, премісів та кормових добавок для тварин і птиці потужністю 15 тон на годину будуть відводитись до герметичних підземних ємностей. Вивіз стічних побутових та промислових стоків буде здійснюватися відповідно до заключених договорів.

На першу чергу проєктом передбачено розміщення двох герметичних підземних ємностей в південно-східній частині ділянки проектування, нижче існуючих та проєктованих будівель та споруд першої черги будівництва, відповідно герметичні підземні ємності третьої та четвертої черги будуть встановлені біля виробничо-складських будівель третьої та четвертої черги будівництва.

Найбільш доцільним шляхом запобігання шкідливим впливам поверхневого стоку з території заводу та автостоянки на водне середовище є влаштування мережі збору та відведення дощових стічних вод, їх акумуляція з наступним очищенням на локальних очисних спорудах з подальшим частковим використанням на зрошення газонів на території заводу та прилеглих сільськогосподарських угідь.

Відведення поверхневих стоків з території земельних ділянок, враховуючи рельєф місцевості, передбачається здійснювати відкритою водовідвідною системою. Відведення атмосферних вод від будівель забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення.

В якості локальних очисних споруд для очищення виробничих вод проектом передбачено встановлення сепаратору нафтопродуктів.

Проєктом передбачено відведення дощових стічних вод з наступним очищенням на локальних очисних спорудах ЛОС. В якості ЛОС буде встановлено сепаратор нафтопродуктів ТМ Rainpark типу OLSH-700-50 (в горизонтальному виконанні), продуктивністю 50 л/с (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/6951 від 06.04.21, затверджений Держпродспоживслужбою України).

Після очищення зливові води будуть скидатись до р. Свинарка лише після отримання Дозволу на спеціальне водокористування.

Проєктом передбачено розміщення на території ділянки проєктування таких об'єктів як завальна яма, норійно-очисна вежа та сепаратор нафтопродуктів. Санітарні обмеження даних об'єктів знаходяться в межах санітарно-захисної зони від території заводу та не виходять за їх межі.

Для забезпечення пожежної безпеки містобудівною документацією передбачається використання існуючого пожежного депо, яке обслуговує даний населений пункт. Також на території ділянки проєктування передбачено розміщення пожежних резервуарів та насосної станції пожежогасіння. Поруч знаходиться пожежна водойма, передбачено пірс для пожежних авто.

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 будівництво зовнішньої системи протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об'єктів містобудування.

Проектом передбачається гасіння однієї пожежі методами зовнішнього пожежогасіння. Розрахункову витрату води на потреби зовнішнього пожежогасіння прийнято 10-20 л/с, відповідно до таблиці 4 ДБН В.2.5-74:2013. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.

Протипожежне водопостачання при відсутності кільцевих мереж (початок забудови) може здійснюватися з річок і водойм. В цей же період проєктується збереження існуючих водозабірних споруд.

Електропостачання заводу передбачається від існуючої лінії електропередач потужністю 10кВ до проектованої трансформаторної підстанції, розташованої в північно-східній частині ділянки проектування. Далі, кабельними лініями електропередач до виробничих та технічних будівель комплексу. Також проектом передбачено розміщення додаткових трансформаторів 10кВ/0,4кВ.

Також проєктом передбачено встановлення на об'єкті дизельної установки для живлення насосної станції пожежогасіння та аварійного освітлення. Для встановлення приймається дизель-генератор потужністю 100 кВт фірми Enersol-100, або типовий. Річна витрата дизельного палива - 1,57 т/рік; годинна витрата – 15,65 кг/год.

Опалення будівель та споруд заводу по виробництву кормів, премісів та кормових добавок для тварин і птиці передбачається від двох котелень в яких запроєктовано встановлення по 2 газових котла, потужністю 500 кВт та 365 кВт з підключенням до запроектованої на території ділянки ШРП.

Проєктом передбачено розміщення на території ділянки проєктування ШРП з підключенням до існуючої мережі газопостачання населеного пункту.

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля щодо нового будівництва заводу з виробництва кормів, premіксів та кормових добавок для тварин і птиці потужністю до 15 т/год по вул. Шевченка, 43А в смт Локачі, Волинської області, а також з урахуванням усієї наявної інформації, **вважає допустимим/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене.**

За результатами розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що в процесі будівництва та експлуатації об'єкту очікується вплив на наступні компоненти навколишнього середовища:

повітряне середовище;
акустичний вплив;
водне середовище;
геологічне середовище;
ґрунти;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти;
навколишнє соціальне середовище;
техногенне середовище.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря при будівництві є тимчасові, локальні викиди від зварювальних робіт; місць розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять; використання матеріалів до складу яких входить бітум; викиди від вантажного автотранспорту, що рухається по території об'єкта проектування.

Від будівельних робіт до атмосферного повітря будуть надходити викиди наступних забруднюючих речовин: заліза оксид (у перерахунку на залізо), марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), ксилол, уайт-спірит, пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %:- більше 70 (дінас та ін.), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, сажа, азоту оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом у кількості 1,600122 т та парникові гази.

За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери – концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови та на межі СЗЗ під час проведення будівельних робіт не перевищують допустимих рівнів забруднення.

Вплив на ґрунти та надра буде лише під час проведення будівельно-монтажних робіт та носить тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у виконанні земляних робіт. Даний плив буде у межах нормативів. Вплив на ґрунти поза межами ділянки відсутній.

В процесі встановлення обладнання можливе забруднення ґрунту в результаті проливу паливно-мастильних матеріалів від будівельних машин, а також відходами будівництва і сміттям. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки додатковими контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів по мірі накопичування.

Після завершення будівельних робіт будуть проведені роботи із відновлення ґрунтового покриву. Знятий в процесі будівництва ґрунт використовується для благоустрою території.

Під час проведення будівельних робіт очікується утворення наступних видів відходів:

відходи змішані будівництва (код 4510.2.9.09, клас III) – 216,0 т/рік;

відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (код 7720.3.1.01, клас IV) - 22,5 т/рік;

відходи, одержані у процесах зварювання (код 2820.2.1.2020, клас III) 1,498 т/рік;

пісок зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням (код 2663.1.1.02, клас III) - 0,300 т/рік;

батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані (код 6000.2.9.08, клас III) 0,300 т/рік;

матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 7730.3.1.06, клас III) - 0,050 т/рік;

масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (код 6000.2.8.10, клас III) - 0,170 т/рік;

матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 7730.3.1.05, клас III) - 0,020 т/рік;

шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації (код 6000.2.9.03, клас IV) - 0,200 т/рік.

Під час проведення будівельно-монтажних робіт для санітарно-побутових і службових потреб буде використовуватись привозна вода. Каналізування - водонепроникна вигрібна яма з подальшим вивезенням, відповідно до заключеного договору. Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у водні об'єкти на період будівництва не передбачається.

Шумове забруднення під час проведення будівельно-монтажних робіт очікується від будівельної техніки та агрегатів. Вплив буде тимчасовим та в межах допустимих норм.

В межах виробничого майданчику, згідно наведеної у Звіті інформації, встановлено 33 джерела викидів.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації об’єкта є викиди від зерносушарки та котлів; викиди від агрегату дизель-генераторного; вентиляційні викиди від технологічного обладнання; від бункеріви зберігання сировини, готової продукції та відходів; вентиляційні викиди від лабораторного блоку, пральні, механічної майстерні, маневрування вантажного та легкового автотранспорту; робота очисних.

В атмосферне повітря будуть надходити наступні забруднюючі речовини: пил зерновий, азоту діоксид, оксид вуглецю, сажа, ангідрид сірчистий, пил комбікормовий (у перерахунку на білок), бенз(а)пірен, кислота оцтова, натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична), водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl, натрію карбонат (сода кальцинована), синтетичний миючий засіб типу «Лотос», емульсол (склад: вода-97,6%, нітрит натрію-0,2%, сода кальцинована-0,2%, масло мінеральне-2%), натрію хлорид (кухонна сіль), кислота сульфамінова, бензол, толуол, ксилол, фенол, сірководень, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний

органічний вуглець, пил абразивний, пил металевий (легуючих сталей), аміак, азоту оксид, неметанові леткі органічні сполуки у кількості 39,392039 т/рік та парникові гази: метан, діоксид вуглецю та азоту оксид у кількості 3749,591261 т/рік.

Згідно Звіту з ОВД, на межі найближчого об'єкту житлової забудови значення концентрацій по всім забруднюючим речовинам, що викидаються в повітряне середовище, будуть меншими, ніж значення ГДК.

Під час ведення планованої діяльності очікується утворення наступних видів відходів:

відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (код 7720.3.1.01, клас IV) – 38,7 т/рік;

матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (суміш полімерних матеріалів) (код 7730.3.1.02, клас III) – 2,3 т/рік;

матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (поліетилен) (код 7730.3.1.02, клас III) – 5,0 т/рік;

папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 7730.3.1.01, клас IV) – 26,5 т/рік;

тара пластикова дрібна використана (код 7710.3.1.04, клас III) – 3,3 т/рік;

одяг зношений чи зіпсований (код 7710.3.1.13, клас IV) – 0,66 т/рік;

відходи пилові кормів готових для тварин (код 1571.2.9.01, клас IV) – 545,984 т/рік;

залишки зернові від очищення зерна (код 1561.2.9.04, клас IV) – 1943,7 т/рік;

пісок зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням (код 2663.1.1.02, клас III) – 0,225 т/рік;

батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані (код 6000.2.9.08, клас III) – 0,27 т/рік;

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 7730.3.1.06, клас III) – 0,038 т/рік;

масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (код 6000.2.8.10 клас III) – 0,137 т/рік;

матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 7730.3.1.05, клас III) – 0,017 т/рік;

шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації (код 6000.2.9.03, клас IV) – 0,155 т/рік;

нафтошлам механічної очистки вод стічних (код 1110.2.9.06, клас III) – 0,099 т/рік;

відходи очищення вод стічних тверді (код 0500.2.6.03, клас III) – 1,172 т/рік.

При експлуатації об'єкта негативний вплив на ґрунти та надра не очікується. За рахунок запланованих охоронних заходів: усе покриття на території передбачені з твердих матеріалів. По всій території об'єкта, яка не зайнята будівлями, спорудами, проїздами чи тротуарами влаштовується озеленення шляхом посіву багаторічних газонних трав. На ділянці встановлені спеціально відведені місця для тимчасового зберігання відходів.

Згідно інформації наведеної у Звіті з ОВД, водопостачання підприємства буде здійснюватися з артсвердловини, відповідно до отриманого дозволу на

спеціальне водокористування. Глибина свердловини становить 80 м, паспортний дебіт складає до 7 м^3/год. Відведення стічних вод від питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб здійснюється у чотири водонепроникні підземні ємності. Відведення зливових вод передбачено до природньої водойми (р. Свинарка) відповідно до отриманого дозволу на спецводокористування та затверджених лімітів ГДС.

Згідно Звіту з ОВД, підприємство не діюче, тому відсутні дані про якісний та кількісний склад зворотних (зливових) вод, тому для розрахунку прийняті концентрації на рівні ГДК для рибогосподарських водойм (більш жорсткі вимоги до якісного складу зворотних вод), по завислим речовинам і нафтопродуктам концентрації до розрахунку прийняті з урахуванням ефективності очистки зворотних вод на очисних спорудах підприємства (сепаратор нафтопродуктів OLSH-700).

Витрата зворотних вод від атмосферних опадів прийнята згідно вимог і рекомендацій ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з території міст та промислових підприємств» та ДБН В.2.5 -75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Згідно з розрахунку річний об'єм зливових стічних вод складає 3347,9314 м^3.

Відповідно до листа від 05.05.2020 № 05/01-49/150 Волинського обласного центру з гідрометеорології фоновий створ для проєктного об'єкта ТОВ «АБМ-ТРЕЙД» розташований на р.Свинарка в районі с.Хорів Локачинського району Волинської області. Контрольний створ – на р.Свинарка нижче запланованого скиду дощових стоків в районі смт Локачі.

Згідно розрахунку допустима концентрація у зворотних водах для ТОВ «АБМ-ТРЕЙД» складає: по завислих речовинах – 10,75 мг/л та по нафтопродуктах – 0,05 мг/л.

Основним джерелом утворення шуму та вібрації під час провадження планованої діяльності є працююче технологічне обладнання: сепаратор, норії, транспортери, охолоджувачі, трансформаторна підстанція, вантажний автомобільний транспорт, навантажувально-розвантажувальні роботи.

Моделювання поширення акустичного забруднення від потенційних джерел по території об'єкта та по прилеглій території було проведено у програмі АРМ «Акустика» 2.4 МНПО «Екоблік».

За результатами розрахунку встановлено, що рівень шумового навантаження на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови при роботі технологічного обладнання не перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків.

При експлуатації об'єкта не передбачено виділення променистого та конвективного тепла. Обладнання заводу не є джерелом іонізуючого випромінювання, ультразвукових та електромагнітних хвиль.

В процесі експлуатації виробництва суттєвого негативного впливу на оточуюче природне середовище з точки зору шумового та вібраційного забруднення не буде.

При належному управлінні виробництвом та дотриманні технологічних регламентів проведення робіт негативний вплив на навколишнє природне середовище мінімальний.

Планована діяльність у сфері виробництва кормів та кормових добавок для тварин не створюватиме додаткового світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

При провадженні планованої діяльності не передбачається негативний вплив на рослинний і тваринний світ, об'єкти природно-заповідного фонду в районі розміщення і на прилягаючій території відсутні.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, утворенням відходів. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки здійснювати лише за наявності спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту);

використання частини земельної ділянки, розташованої в межах нормативної прибережної смуги р. Свинарка здійснювати у відповідності до вимог Водного та Земельного кодексів України та інших нормативних документів;

поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами;

не допускати в ході будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності змішування відходів, забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія. Відходи по мірі накопичення збирати у тару, призначену для кожного класу небезпеки відходів з дотриманням правил безпеки для подальшого перевезення на об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення;

здійснювати заходи з локалізації неорганізованих та аварійних просипів та проливів на ґрунти забруднюючих речовин, для цього забезпечити будівельний майданчик відповідними засобами та провести інструктаж робітників;

відведені господарсько-побутові та виробничі стічні води передавати для утилізації спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів;

забороняється використання техніки із підтіканням паливно-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених CO і CH;

ремонт та обслуговування техніки здійснювати у спеціально організованих для цього місцях, у яких забезпечено збір в герметичні ємності небезпечних відходів;

забороняється миття техніки на території будівельного майданчика;

не перевищувати рівнів шуму, встановлені санітарними нормами для

житлових і громадських територій і територій (зон) відпочинку, дотримуватися щодо санітарних норм шуму Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

будівельно-монтажні роботи здійснювати тільки в денний час;

до початку здійснення планованої діяльності отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дозвіл на спецводокористування і в місячний термін з дня отримання таких дозволів повідомити управління;

забороняється здійснювати скид забруднюючих речовин у водний об'єкт без розроблених та погоджених у встановленому законодавством порядку нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання;

забезпечити постійний контроль за додержанням встановлених нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які скидаються у водний об'єкт, відповідно до вимог чинного законодавства;

в разі виявлення перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та встановлених нормативів гранично допустимого скидання, відразу припинити здійснювати скид та вжити термінових заходів для усунення причин та умов, які цьому сприяли, а такою усунути наслідки потрапляння забруднюючих речовин у водний об'єкт;

системи водопостачання влаштовувати згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди»;

системи водовідведення влаштовувати у повній відповідності до норм чинного законодавства, у тому числі ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» та ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів;

забезпечити дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

забезпечити дотримання режиму поясів зон санітарної охорони артезіанської свердловини;

не допускати перевищення встановленого дебіту для свердловин;

збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;

дотримуватись природоохоронних заходів, передбачених відповідними матеріалами Звіту з ОВД;

забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2018 № 1010.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

дотримання охоронних зон за периметром, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території»;

наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на оточуюче природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

застосовування обладнання, яке зводить до мінімуму можливості

виникнення аварійних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього середовища;

при виникненні аварійних та нештатних ситуацій оцінку впливу на фактори довкілля та визначення компенсаційних заходів здійснити у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів;

дотримуватись Закону України «Про охорону праці», положень щодо безпеки праці.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

своєчасно та в повному обсязі сплачувати компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях;

здійснити благоустрій та озеленення санітарно-захисної зони об'єкта планованої діяльності.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

забезпечити дотримання нормативних вимог щодо шуму на території найближчої житлової забудови вдень та вночі відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

забезпечити організацію виробничого контролю провадження планованої діяльності;

вести роботи способами, які забезпечують сприятливі умови для охорони та відтворення унікальних природних комплексів та об'єктів, рідкісних і таких що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного та рослинного світу.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроєктного моніторингу, а саме:**

до початку провадження планованої діяльності розробити, затвердити та надати до управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації план післяпроєктного моніторингу планованої діяльності (план має включати дані щодо предмету післяпроєктного моніторингу, періодичність його здійснення, умов звітності та результати визначення та встановлення санітарно-захисної зони);

здійснювати лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів в тому числі на межі санітарно-захисної зони (щоквартально).

Результати післяпроєктного моніторингу (звіти післяпроєктного моніторингу) подавати щорічно протягом наступного місяця за звітним до управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Крім того забезпечити доступ громадськості до звітів післяпроєктного моніторингу для ознайомлення з ними. Післяпроєктний моніторинг

здійснюється протягом трьох років з початку реалізації планованої діяльності.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля на довкілля та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя г здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.*

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на довкілля уповноваженого органу)

(підпис)

Р.В. Козлюк
(ініціали, прізвище)

Начальник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)

(підпис)

В.І. Кухарик
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Підготувала Романюк І.С.