ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел/факс.(0332) 740132, e-mail:eco@voleco.voladm.gov.ua,

29.01.2021
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ПрАТ «Волиньхолдінг»,
код ЄДРПОУ 20134889,
Волинська область, смт Торчин,
вул. І Франка, 4, 45612.
(заявник та його адреса)

29.01.2021
(дата видачі)

002/20206256002/2
(номер висновку)

20206256002
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

002/20206256002/1 від 19.01.2021
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності Приватного акціонерного товариства «Волиньхолдінг» щодо реконструкції виробничих будівель цеху №4 з добудовою ПрАТ «Волиньхолдінг» по вул. Івана Франка, 4 в смт Торчин Луцького району, Волинської області, встановлено, що:

Процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 25.06.2020, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 20206256002, а 09.12.2020 внесено до Єдиного реєстру Звіт з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: «Волинська газета» від 25 червня 2020 року №25 (1285) та у «Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на довкілля» від 26 червня 2020 року № 25 (86). Крім того розміщено на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання у двох друкованих

засобах масової інформації, а саме в газетах: «Волинська газета» від 10 грудня 2020 року №49 (1309) та у «Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на довкілля» від 11 грудня 2020 року № 49 (110). Крім того розміщено в адмінприміщенні Луцької міської ради та на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

Звіт з оцінки впливу на довкілля 09.12.2020 внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля і з метою виконання вимог чинного законодавства та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля, та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, звіт було розміщено в приміщенні суб'єкта господарювання, в приміщенні Торчинської селищної ради, а також в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації.

Громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, відповідно до пункту 2^1 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), відбулися у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Ділянка планованої діяльності знаходиться на території діючого підприємства ПрАТ «Волиньхолдінг», загальною площею 2,4491 га, в тому числі основна ділянка підприємства – 2,351 га з кадастровим номером 0722855400:01:002:1314 та ділянка на якій розміщені котельня та очисні споруди загальною площею 0,0981 га з кадастровим номером 0722855400:01:002:1315 згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію. Територіально ділянка планованої діяльності знаходиться в смт Торчин, Луцького району, Волинської області.

Ділянка планованої діяльності межує:

на півночі - вул. І. Франка, житлова забудова;

на сході - вул. І. Франка, житлова забудова;

на заході - житлова забудова, пров. Парковий, землі загального користування;

на півдні - землі загального користування (водойма та прилегла до неї болотиста місцевість). Вся ділянка знаходиться на лівобережній заплаві р.Серна.

Цільове призначення земельних ділянок: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення виробничої бази.

Територіальні альтернативи не розглядались оскільки проєкт реконструкції географічно прив'язаний до існуючого виробництва ПрАТ «Волиньхолдінг». Будівництво виробничих площ в іншому місці тягне за собою значні фінансові затрати, використання додаткових земельних ресурсів та створення впливу на навколишнє природне середовище. Вагомим чинником є те, що земельна дільника є власністю ПрАТ «Волиньхолдінг».

Запропонований варіант реконструкції виробничої будівлі цеху №4 з добудовою є найбільш ефективним як з економічної так і з екологічної точок зору. Забезпечення інженерними мережами відбувається за рахунок підключення до існуючих мереж виробничої будівлі. Реконструкція виробництва запроєктована згідно технологічного процесу, добудова включає приміщення для фасування.

У звіті з ОВД зазначені основні причини обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних впливів:

допустимий вплив на атмосферне повітря;

допустимий вплив на водні ресурси;

відсутність негативного впливу на земельні ресурси та надра;

відсутність негативного впливу рослинний та тваринний світ, заповідні об'єкти, клімату мікроклімат, техногенне середовище;

допустиме шумове та вібраційне забруднення;

відсутність світлового, теплового та радіаційного забруднення;

маловідходність технології;

застосування найкращих доступних технологій;

позитивний вплив на соціальне середовище.

Характеристика проєктованого об'єкту: планована діяльність передбачає здійснення реконструкції існуючих будівель виробничого цеху №4 та добудову прямокутного об'єму площею близько 769 м^2 відповідно до розробленого ТОВ «Арт Буд Сервіс» та затвердженого проекту реконструкції виробничих будівель цеху №4 з добудовою.

Згідно інформації наведеної у звіті з ОВД, робочим проєктом передбачено перенесення існуючого технологічного обладнання (технологічні лінії для виробництва кетчупів, заправок та соусів) в нові приміщення з інтеграцією гомогенізаторів високого тиску для покращення якісних показників. Технологічний процес після переносу не зміниться і буде відбуватися згідно діючих затверджених у встановленому порядку регламентів та технологічних карт, що використовуються до реконструкції. Об'ємом проєктування не передбачається втручання в роботу інших дільниць підприємства.

Існуючий виробничий цех №4 складається з трьох будівель. Перша існуюча одноповерхова будівля каркасна з Г-подібних рам, покрита ребристими плитами. Зовнішні стіни – керамічна цегла, товщ. 440 мм, внутрішні перегородки – керамічна цегла з облицюванням керамічною плиткою на клею. Функціональне призначення на момент до реконструкції – виробничі приміщення, згідно рішень реконструкції функціональне призначення змінюється на складські приміщення та приміщення фасування.

Друга існуюча будівля зблокована з першою. Вона являє собою одноповерховий об'єм з двоповерховою частиною з каркасно-стіновою конструктивною схемою. Зовнішні стіни – керамічна цегла, покриття першого поверху – ребристі плити, перекриття – пустотні плити, несучі стіни другого поверху з керамічної цегли, перекриті пустотними плитами. Покрівля другого поверху двоскатна. На момент до реконструкції функціональне призначення

будівлі під складські та адміністративні приміщення на другому поверсі. Після реконструкції планується її використовувати під виробничі та адміністративні приміщення.

Третя існуюча будівля зблокована з другою, вона являє собою двоповерхову будівлю з несучими стінами, залізобетонними перекриттями. Покрівля двоскатна. На момент до реконструкції функціональне призначення будівлі під складські, побутові, виробничі та адміністративні приміщення на другому поверсі. Після реконструкції планується її використовувати під виробничі приміщення та адміністративні на другому поверсі. Другі поверхи будівель №2 та 3 також зблоковані та мають спільні коридори. На них розташовані адміністративні приміщення. Реконструкції архітектурно-будівельних рішень на них проектом не передбачено.

Проєктом пропонується об'єднати ці три будівлі в одну, яка буде мати спільний протипожежний відсік, евакуаційні коридори та інженерні мережі. Також, виходячи з виробничої необхідності, проєктом передбачено добудову одноповерхового об'єму, який ввійде до даного протипожежного відсіку та буде мати спільні з ним інженерні мережі.

Проєктом передбачається комунікаційне з'єднання між існуючою будівлею цеху №4 та добудовою без збільшення потужностей існуючого виробництва кетчупів, заправок та соусів, яке знаходиться у цьому цеху.

Земельна ділянка планованої діяльності забезпечена наступними лінійними об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури: діюча мережа водопостачання та водовідведення, діюча теплотраса, діюча електромережа. Проєктовані інженерні мережі будуть підключені до існуючих інженерних споруд (газова котельня, очисні споруди та ТП підприємства) та лінійних об'єктів згідно внутрішніх Технічних умов.

Виробнича потужність ПрАТ «Волиньхолдінг» становить 64151 тонну продукції на рік. Потужності складського приміщення складають 250 тис. тонн на рік. Після реконструкції виробничого цеху №4 не планується збільшення виробничих потужностей, а тільки введення в дію покращеної рецептури продукції.

Фабрика виробляє великий асортимент холодних соусів: кетчуп, майонез, гірчицю і соуси під ТМ «Торчин». У виробничому цеху №4 виробляються соуси, гомогезовані кетчупи та борщові заправки. Технологічний процес виробництва здійснюється відповідно до ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ ТІ 20134889-002-2006 СОУСИ. КЕТЧУПИ та ТІ 20134889-005-2007 ЗАПРАВКИ.

Соуси, заправки та кетчупи, виготовляються на основі концентрованих томатопродуктів, овочевих і фруктових пюре, виготовлених асептичним методом з додаванням цукру, солі, харчових кислот, прянощів, модифікованих крохмалів а також інших харчових добавок, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади в області охорони здоров'я.

Технологічний процес виробництва включає наступні основні операції:

підготовка і дозування компонентів;

приготування суміші;

температурна обробка та охолодження;

розфасовка, маркування, упаковка;

зберігання.

Вся сировина постачається автотранспортом, зберігається на центральному складі сировини і допоміжних матеріалів, по мірі необхідності розрахована кількість сировини надходить в цеховий склад сировини.

Приготування суміші: змішувач встановлений на електронних тензометричних датчиках і є ваговим дозатором. Згідно рецептури у змішувач послідовно подаються всі компоненти, запускається програма і відбувається змішування та приготування суміші. Температурна обробка продукту відбувається в котлі з паровою рубашкою (мультипроцесор). Котел обладнаний мішалкою, рецеркуляційним контуром і помпою.

При постійному перемішуванні (мішалка, помпа циркуляції) маса нагрівається до необхідної температури (згідно операційних карт для кожної групи продуктів). Пастеризований кетчуп перекачується у буферну ємкість. З буферної ємкості пастеризований кетчуп помпою подається на гомогенізатор високого тиску.

При постійному перемішуванні продукт охолоджується до необхідної температури. Операції з приготування соусів та кетчупів здійснюються з дотриманням діючої «Інструкції з охорони праці апаратника з приготування майонезів, соусів та гірчиці».

Із накопичувальної ємності продукт проходить через магнітний сепаратор та металодетектор і подається в приймальний бункер дозувально-пакувальної установки. Приймальний бункер обладнаний термодатчиком для контролю температури фасування.

Дозування соусу, заправок та кетчупу в пакети здійснюється по об'єму, контроль – по масі. Періодичність контролю – згідно затвердженої Схеми контролю якості (QMS) на виготовлення продуктів.

Переміщення компонентів для виготовлення продукту а також переміщення самого продукту відбувається по технологічних трубопроводах без доступу до навколишнього середовища. Переміщення упакованого продукту відбувається конвеєрними системами. Переміщення палетованої продукції на склад відбувається механізованим способом.

Миття технологічного обладнання відбувається методом розбірної мийки. Промивання відбувається за допомогою прокачування через все обладнання спеціальних розчинів. У процесі миття контролюється температура і концентрація розчинів.

Розчини, що використовуються:

DivoCipVS7 (комбінований, сильно лужний препарат, що має очисні і дезинфікуючі властивості, завдяки наявності активного хлору, для миття спрейним методом і циркуляційною очисткою);

DivoSan Forte (кислий дезинфікуючий засіб);

ShurecleanPlusVK9 (концентрований нейтральний чистячий засіб для мойки поверхонь і обладнання вручну);

Profoam (лужний пінний засіб для чистки.)

Всі розчини зберігаються в заводських упаковках (каністра 20л) і отримуються на складі в упаковці на кожну мийку. На складі підприємства необхідно тримати запас цих миючих речових виходячи з 10-денного терміну роботи цеху.

Функціонування виробничого цеху №4 пов'язане з використанням ресурсів:

вода використовується для господарсько-питних потреб 260,00 м^3/добу;

відведення виробничих стоків – 35,0 м^3/добу;

відведення господарсько-побутових стоків – 18,25 м^3/добу;

електроенергія – 2200 кВт/добу;

трудові ресурси – 60 чол/зміну.

Планована діяльність передбачає реконструкцію існуючих будівель виробничого цеху №4 та добудову прямокутного об'єму площею близько 750м^2. Відповідно до даних Паспорту потенційно небезпечного об'єкту ПрАТ «Волиньхолдінг» санітарно-захисна зона підприємства складає 50 м у всіх напрямках горизонту. В межі санітарно-захисних розривів не потрапляють інші об'єкти.

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції виробничих будівель цеху №4 з добудовою ПрАТ «Волиньхолдінг» по вул.Івана Франка, 4 в смт Торчин Луцького району, Волинської області, а також з урахуванням усієї наявної інформації, **вважає допустимим/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене.**

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт утворюватимуться наступні види відходів:

будівельні відходи в обсязі – 5 т/рік;

відходи металобрухту в результаті заміни та ремонту технологічного обладнання, вентиляційних систем, армокаркасів – 1 т/рік;

відходи отримані в процесах зварювання – огарки електродів та зварювального дроту – 0,1 т/рік;

відходи комунальні (міські) змішані – 0,18 т/рік.

Передбачається повний збір, зберігання на майданчику з твердим покриттям та знешкодження по відповідним технологіям згідно класу небезпеки по договору зі спеціалізованими підприємствами.

В процесі планованої діяльності підприємства утворюється ряд відходів:

лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,22 т/рік передаються ДП «Боднарівка»;

масла та мастила моторні трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,328 т/рік передаються ТОВ «ТСК Рисайклинг групп»;

брухт чорних металів дрібний інший – 9,76 т/рік передається ПП «ПКФ «Євростар»;

тара пластикова дрібна використана – 42,12 т/рік передається по договору в

якості вторсировини ПП «Петровська» ПП «Лотоцька»;

макулатура паперова та картонна – 210,25 т/рік передається ПП «ПКФ «Євростар»;

шини зіпсовані перед початком експлуатації відпрацьовані пошкоджені чи забруднені під час експлуатації – 1,32 т/рік передаються ТОВ «ТСК Рисайклинг групп»;

шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових – 649,0 т/рік передається КП «Луцькводоканал»;

відходи комунальні (міські) змішані – 305,9 т/рік.

По мірі накопичення відходи будуть вивозитися за межі підприємства для знешкодження і утилізації відповідно до укладених угод.

У результаті виконання підготовчих і будівельних робіт будуть неорганізовані нестаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря – зварювальні роботи, пересипка сипучих матеріалів (ґрунт, пісок, щебінь), робота автотранспорту.

На стан атмосферного повітря під час підготовчих та будівельних робіт буде вплив від забруднюючих речовин в загальній кількості 0,770027 т/рік.

Згідно інформації наведеної у звіті з ОВД, всього на проммайданчику ПрАТ «Волиньхолдінг» знаходиться 33 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Всі джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є стаціонарні організовані (відповідно до Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПрАТ «Волиньхолдінг» від 28.03.2017 №722855400-9, який виданий управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Строк дії дозволу 10 років з 28.03.2017 по 27.03.2027).

Після проведення реконструкції виробничих будівель цеху №4 з добудовою загальна кількість джерел викиду зменшиться на 2 джерела. В атмосферне повітря викидатиметься 15 (п'ятнадцять) забруднюючих речовини в загальній кількості 3,669 т/рік.

У звіті з ОВД зазначено, що в пробах атмосферного повітря не виявлено перевищення ГДК досліджуваних речовин: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, ангідриду сірчистого, кислоти оцтової, аміаку, формальдегіду, сірководню, заліза та його сполук, марганцю та його сполук, кислоти сірчаної, вуглеводнів насичених та перевищення ОБРВ досліджуваної речовини: метану згідно Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Відповідно до проєкту для функціонування технологічного (будівельного) обладнання потреби у воді незначні. Для забезпечення питних потреб працівників буде використана існуюча водопровідна мережа підприємства.

Виробничі потреби полягають у використанні води на мийку коліс будівельної техніки при виїзді з майданчика будівництва. Мийка буде здійснюватися на пересувній посиленій естакаді, яка оснащена піддоном та спеціальними бічними екранами, що запобігають розбризкуванню брудної води

з естакади. Стічна вода після мийки буде відводитись у бетонний приймач. По мірі накопичення, стічні води викачуються вакуумною машиною, згідно укладеного договору зі спеціалізованими підприємством, та вивозяться на найближчі очисні споруди.

Для відведення дощових стічних вод будівельний майданчик передбачено спланувати і оконтурити водоскидними каналами з влаштуванням ємкостей для збирання забруднених стічних вод, які по мірі накопичення будуть передаватись на найближчі очисні споруди. В період будівництва та реконструкції водопостачання для вироблення бетону, пилепригнічення під час земельних та дорожніх робіт та інших видів робіт буде здійснюватися за рахунок привозної води, за окремою домовленістю з відповідними організаціями. Скиду води у водні об'єкти під час реконструкції – не відбуватиметься.

Під час планованої діяльності, забезпечення виробничих і господарсько-побутових потреб водою відбуватиметься з 1 свердловини підприємства (№1015, розташована на території ПрАТ «Волиньхолдінг», вул. І.Франка,4, смт.Торчин, Луцький район, Волинська область).

Наявні спеціальний дозвіл на користування надрами від 19 грудня 2003 року №3321 для ПрАТ «Волиньхолдінг» виданий на видобування прісних підземних вод для господарсько-питних та технологічних цілей, термін дії до 19.12.2038 та Дозвіл на спецводокористування від 28 грудня 2018 року №173/ВЛ/49д-18 виданий Державним агентством водних ресурсів України (мета водокористування - питні, санітарно-гігієнічні та виробничі потреби).

Загальний обсяг водоспоживання, згідно дозволу на спеціальне використання, становить 351,005 тис.м^3/рік, 1076,999 м^3/добу. Передача води іншим водокористувачам не здійснюється.

Скид стічних вод здійснюється на власні каналізаційні очисні споруди фізико-хімічного очищення. Обсяги скидання стічних вод становитимуть загалом 96,7 тис м^3/рік (в тому числі умовно чисті після охолодження – 56,4 тис м^3/рік та очищені зворотні води – 40,3 тис.м^3/рік). Водовідведення зворотних вод від виробничих та господарсько-питних потреб здійснюється в р. Серна. Земельна ділянка на якій розміщені котельня та очисні споруди, загальною площею 0,0981 га з кадастровим номером 0722855400:01:002:1315, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію, знаходиться поряд з основною ділянкою підприємства.

Існуючі очисні споруди розміщуються поряд з об'єктом реконструкції у закритому приміщенні, в якому встановлене устаткування, яке забезпечує приймання скидів та їх очищення. Очисні споруди забезпечуватимуть очищення стоків до концентрацій забруднюючих речовин, що відповідають допустимим величинам для скиду у водні об'єкти.

Дощові стічні води відводитимуться з території планованої діяльності по поверхні. Для збору та відведення витоків, аварійних стоків і при спорожненні інженерних мереж запроєктовано дренажну мережу з влаштуванням дренажних приямків. При виникненні аварійних ситуацій – вплив на водне середовище буде відсутній.

Водовідведення передбачається здійснювати у відповідності до «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджених Постановою КМУ від 25.03.1999 №465.

Одним із видів впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об'єкта, є шум від основного технологічного обладнання, в тому числі:

насосне обладнання;

припливно-витяжні системи вентиляції;

газові котли.

У звіті з ОВД зазначено, що згідно з технічними паспортами, обладнання, що встановлюється має низький рівень шуму та не перевищує допустимих нормативних значень згідно з ДБН В.1.131:2013 для житлових приміщень 45 дБА у нічний час.

Під час будівельних робіт очікується шумовий вплив на прилеглу територію, що спричиняється роботою автотранспорту.

З метою зменшення негативного впливу на житлову забудову, відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», передбачено: здійснювати роботи тільки в денну пору, попереджувати населення про час виконання будівельних робіт, що пов'язані з підвищеним рівнем звуку, встановлювати на механізми, що створюють наднормативні рівні шуму для житлової забудови, шумопоглинаючі екрани. Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації не передбачається. Згідно зазначеної інформації, розрахунки показали, що еквівалентний рівень шуму складає 38,27 дБА, отже не перевищує нормативні значення та гігієнічні нормативи.

З метою оцінки рівня шумового навантаження на межі санітарно захисної зони підприємства (ТВ-1) були проведені інструментальні вимірювання рівня звукового тиску. Вимірювання провела вимірювальна лабораторія ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» (свідоцтво про атестацію від 12 вересня 2018 року №РЛ 216/18 видано ДП «Львівстандартметрологія»). Згідно протоколу від 04.08.2020р № 183 проведення досліджень шумового навантаження у контрольній точці (Т-1) на межі СЗЗ, фактичний рівень шуму не перевищує допустимий рівень і в денний час доби становить 46,1 дБА.

Згідно інформації наведеної у звіті з ОВД, світлове забруднення під час провадження планованої діяльності відсутнє. Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення та засоби не передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт, що можуть здійснювати такий вплив. Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки матеріали елементи та прилади, що використовуються для реконструкції виробничої будівлі цеху №4 та провадження планованої діяльності відповідають діючим санітарним та будівельним нормам.

В процесі планованої діяльності не планується вилучення земельних ділянок, вплив на земельні ділянки, які межують із територією планованої відсутній. Вплив на ландшафт не передбачається, оскільки реконструкція планується на вже існуючій спланованій території підприємства. На стан фауни, флори та біорізноманіття вплив під час планової діяльності не

передбачається. Наземні та повітряні шляхи міграції тварин в районі розташування об'єкту відсутні. Об'єкти природно-заповідного фонду і території, перспективні для заповідання (зарезервовані з цією метою) в районі розміщення об'єкта відсутні. Музеї, пам'ятники архітектури, культури та історії в районі здійснення планованої діяльності відсутні.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

огородити будівельний майданчик;

прокласти постійні інженерні комунікації, що проєктуються, які необхідні для здійснення електропостачання будівельного майданчика;

здійснювати транспортування та зберігання сипучих матеріалів в контейнерах;

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки здійснювати лише за наявності спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту);

не допускати розливів та витоків нафтопродуктів на території планованої діяльності;

організувати регулярний полив прилеглої території на період проведення будівельних робіт (в теплий період року) для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;

поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами;

не допускати в ході будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності змішування відходів, забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія. Відходи по мірі накопичення збирати у тару, призначену для кожного класу небезпеки відходів з дотриманням правил безпеки для подальшого перевезення на об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення;

розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходи для ліквідації причин, наслідків забруднень атмосферного повітря;

суворо дотримуватися вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів повинні відповідати нормативам граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 №309 «Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

плановану діяльність здійснювати лише за наявності документів дозвільного характеру, в тому числі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дозволу на спецводокористування;

забороняється перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

забороняється скидання стічних вод у водний об'єкт без проведення попередньої їх очистки;

здійснювати постійний контроль якості та кількості стічних вод, які скидаються у водний об'єкт;

забороняється здійснювати скид забруднюючих речовин у водний об'єкт без розроблених та погоджених у встановленому законодавством порядку нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання;

забезпечити постійний контроль за додержанням встановлених нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які скидаються у водний об'єкт, відповідно до вимог чинного законодавства;

в разі виявлення перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та встановлених нормативів гранично допустимого скидання, відразу припинити здійснювати скид та вжити термінових заходів для усунення причин та умов, які цьому сприяли, а також усунути наслідки потрапляння забруднюючих речовин у водний об'єкт;

забороняється здійснювати скид стічних вод та нафтопродуктів на ґрунт;

забезпечити запобігання негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище відповідно до вимог природоохоронного законодавства;

дотримуватись правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів;

проводити періодичний огляд на герметичність та технічний стан технологічних та інженерних комунікацій з метою недопущення аварійних витоків і забруднення ґрунту;

дотримуватись заходів щодо охорони ґрунтів, поверхневих та підземних вод від забруднення паливо-мастильними матеріалами;

забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2018 № 1010.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

забезпечити дотримання норм пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, та інших чинних нормативно-правових актів;

розробити та погодити у встановленому законодавством порядку План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання з дотриманням регламентів та інструкцій з техніки безпеки;

при виникненні нештатних ситуацій (аварій, несправностей тощо) припинити будь-які роботи до повного їх усунення та приведення технологічного процесу до нормальних умов;

дотримуватись Закону України «Про охорону праці», положень щодо безпеки праці.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку та рентної плати;

сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

забезпечити дотримання нормативів концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі від джерел викидів забруднюючих речовин та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря;

забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисної зони об'єкту;

забезпечити проведення періодичного моніторингу стану очищених стоків;

забезпечити дотримання нормативних вимог щодо шуму та вібрації;

вести роботи способами, які забезпечують сприятливі умови для охорони та відтворення унікальних природних комплексів та об'єктів, рідкісних і таких що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного та рослинного світу.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроєктного моніторингу, а саме:**

відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля та за результатами його аналізу здійснення післяпроєктного моніторингу не передбачається.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля на довкілля та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя г здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.*

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на довкілля уповноваженого органу)

(підпис) Р.В. Козлюк
(ініціали, прізвище)

Начальник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)

(підпис) В.І. Кухарик
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.